Atelier Seigneury

Doreur sur bois Restauration du Patrimoine

28 rue Roger Hardouin 91 720 Gironville sur Essonne Tél :06 60 46 65 92 |Fax :09 58 17 88 42 Courriel : atelierseigneury@free.fr

Devis de restauration

A l'attention de : Mairie d'EVRY

6, Clos de la cathédrale 91000 EVRY



Restauration du cadre du tableau 'L'Adoration des Bergers Eglise Saint-Pierre Saint-Paul d'Evry

Constat d'état

Description:

Dimensions: 265 cm (montant) + 65 cm (cintre), soit 330 x 202 cm

La section est de 14,5 x 12 cm.


Le cadre se situe à 330 cm du sol.

Matière: Bois résineux

Finition : Décors peint sur fonds dorés à la feuille d'or

Altérations:

Le tableau est cloué au cadre en traversant la couche picturale (voir ci-dessous).



De nombreuses lacunes sont à constater au niveau du décor peint.

Les assemblages sont renforcés à l'aide de plaques de zinc ce qui entraine un soulèvement important des apprêts.

Nombreuses pertes de matière notamment au niveau de la traverse inférieure dues au contact du mur.

Les assemblages sont disjoints.

→ Pertes de matière / Assemblages disjoints





→ Renforts en zinc / Pertes et soulèvements de matière









→ Décor lacunaire



Proposition de Traitement

La restauration en conservation consistera à consolider les assemblages, à refixer les soulèvements et à réintégrer les différentes lacunes.

Détail de l'intervention :

- **Dépose de l'ensemble** conjointement avec le restaurateur de support et à l'aide d'un échafaudage installé par les services techniques de la commune
- Décadrage du tableau
- **Dépoussiérage** de l'ensemble par aspiration
- Reprise et consolidation des assemblages
- **Refixage** des apprêts en soulèvements
- Nettoyage de la dorure au tri-ammonium-citrate
- Dégagement des apprêts salpêtreux
- Application d'un traitement préventif fongicide et insecticide
- Réintégration des apprêts lacunaires au gros blanc
- **Dorure à la feuille d'or** (22,5 carats) des restaurations
- **Patine** d'harmonisation à l'aquarelle
- Réintégration des décors peints
- Remise en cadre du tableau restauré à l'aide de pattes de fixation
- Modification du système de repose afin d'éloigner le cadre du mur et laisser une aération naturelle à l'arrière du tableau
- Repose de l'ensemble à l'aide d'un échafaudage installé par les services techniques de la commune
- Rédaction d'un rapport d'intervention illustré indiquant les produits utilisés (en double exemplaire + copie sur CD-Rom)

Prix global et forfaitaire de l'intervention sur le cadre (fournitures et matériaux compris) : 3200,00 € H.T.

Chiffrage

Ces travaux seront effectués pour la somme de :

Total T.T.C	5 760,00 €
T.V.A	960,00€
Taux de T.V.A.	20,00%
Montant Total H .T.	4 800,00 €
Restauration H.T	3 200,00 €
Dépose \ Repose H.T.	1 400,00 €
Forfait Transport H.T.	200,00€

Soit la somme arrêtée à cinq mille sept cent soixante euros toutes taxes comprises.

REGLEMENT:

- Le tarif journalier est de 400 € H.T.
- Règlement par virement bancaire sous 30 jours à réception de la facture.
- Pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux de l'intérêt légal annuel actuel, majoré d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL:

- Les travaux ne seront engagés qu'à la réception d'un bon de commande ou du présent document signé, portant la mention « Bon pour accord ».
- La validité du présent devis est d'un an.

Dans l'attente de votre approbation,

Maxime SEIGNEURY, le 25 juillet 2020